

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont w wc					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0821-08	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
2	KNR-W 4-01	Oczyszczenie i ułożenie płytek	m ²		
d.1	0821-09	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
3	KNR-W 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-02	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
4	NNRNB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
d.1	202 2802-04	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
5	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1	0830-03	14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności (likwidacja zacieków sufitu)	m ²		
d.1	1204-08	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitu	m ²		
d.1	1510-03	14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1105-01	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1	1130-01	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
11	NNRNB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	202 2805-05	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z sytonem mosiężnym	kpl.		
d.1	0220-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
d.1	0223-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
d.1	0121-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2	kpl.		
d.1	0516-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0509-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł (obsadzenie lustra)	szt.		
d.1	0324-01 analogia	1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-03 d.1 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-03 d.1 0602-02	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania na drewnie 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2 Remont sali					
21	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufit) 45.00	m ² m ²	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
22	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 43.00	m ² m ²	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
23	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- te na gładko 43.00	m ² m ²	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
24	KNR-W 2-02 d.2 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 43.00	m ² m ²	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
25	NNRNB d.2 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 43.00	m ² m ²	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
26	KNR 4-03 d.2 0603-01 ana- logia	Wymiana świetlówek 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
27	KNR-W 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty- kiem ochronnym 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
28	KNR 4-03 d.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
3 Remont kuchni oraz kąpiel relaksu					
29	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 43.00	m ² m ²	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
30	KNR 4-04 d.3 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 43.00	m ² m ²	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
31	KNR 4-04 d.3 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 55.00	m m	 55.000	 55.000
				RAZEM	55.000
32	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstr.na sucho - jedna warstwa 43.00	m ² m ²	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
33	KNR 2-02 d.3 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 4.3	m ³ m ³	 4.300	 4.300
				RAZEM	4.300
34	KNR-W 2-02 d.3 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- te na gładko 43	m ² m ²	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
35	KNR-W 2-02 d.3 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 43	m ² m ²	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 43.00	m ² m ²	 43.000	
				RAZEM	43.000
37 d.3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
38 d.3	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
39 d.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem ścian i sufitu 128.00	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
40 d.3	KNR 4-03 0603-01 analogia	Wymiana świetlówek 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
41 d.3	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uzmiającym 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
42 d.3	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 Remont korytarza					
43 d.4	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 20.00	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
44 d.4	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 20.00	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
45 d.4	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 24.00	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
46 d.4	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 24.00	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
47 d.4	TZKNBK IV - 536 analogia	Wyrównanie powierzchni ścian przez skucie nierówności na głęb. 4 cm w murach z cegły na zaprawie cementowej (skucie "laperii" i cokolików lastrykowych) 42.00	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
48 d.4	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 42.00	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
49 d.4	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 42.00	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
50 d.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 68.60	m ² m ²	 68.600	
				RAZEM	68.600
51 d.4	KNR 4-03 0603-01 analogia	Wymiana świetlówek 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
52 d.4	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uzmiającym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.4	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
54 d.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 Remont placu przed budynkiem.					
55 d.5	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m ²		
		90.00	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
56 d.5	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m ²		
		90.00	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
57 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		41.00	m	41.000	
				RAZEM	41.000
58 d.5	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		90.00	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
59 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		10.80	m ³	10.800	
				RAZEM	10.800