

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Dach - roboty rozbiórkowe					
1	TZKNBK VI - 134	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej	m ²		
d.1		873.80	m ²	873.800	
				RAZEM	873.800
2	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
d.1		86	m	86.000	
				RAZEM	86.000
3	KNR 4-01 0508-04	Oczyszczenie dachówek	szt.		
d.1		14800	szt.	14800.000	
				RAZEM	14800.000
4	KNR-W 4-01 0509-05	Oczyszczenie gąsiorów	szt.		
d.1		189	szt.	189.000	
				RAZEM	189.000
5	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		160.00	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
6	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
7	TZKNBK V - 214	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej (łączenie dachu) nie przeznaczonej do ponownego montażu. Oczyszczenie elementów wraz z posortowaniem.	m ³		
d.1		14.60	m ³	14.600	
				RAZEM	14.600
8	TZKNBK II - 202	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odl. do 1 km	m ³		
d.1		35.40	m ³	35.400	
				RAZEM	35.400
9	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
d.1		6.5	t	6.500	
				RAZEM	6.500
10	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t		
d.1		65	t	65.000	
				RAZEM	65.000
2 Dach - nowe pokrycie					
11	TZKNBK V - 110	Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm jednostronnie dla wyrównania płaszczyzny dachu od strony południowej 30 szt x 7,00 m = 210,00 m	m		
d.2		210.00	m	210.000	
				RAZEM	210.000
12	TZKNBK VII -197	Odrzysywanie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawędziaków jednokrotnie - pow. do 25 m ²	m ²		
d.2		873.80	m ²	873.800	
				RAZEM	873.800
13	KNR AT-09 0103-04	Folie wstępnego krycia paroizolacyjna układana na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m	m ²		
d.2		873.80	m ²	873.800	
				RAZEM	873.800
14	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 20 cm	m ²		
d.2		670.00	m ²	670.000	
				RAZEM	670.000
15	KNR AT-09 0103-04	Folie wstępnego krycia paroprzepuszczalna układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m	m ²		
d.2		873.80	m ²	873.800	
				RAZEM	873.800
16	TZKNBK V - 112	Łączenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys. do 6 m. Pochylenie połaci do 85 % (analogia łaty drewniane 40x60mm)	m ²		
d.2		873.80	m ²	873.800	
				RAZEM	873.800
17	TZKNBK IV - 365	Kanały na zaprawie cem.-wap. '30' spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych 6,40x2	m		
d.2		12.80	m	12.800	
				RAZEM	12.800
18	TZKNBK III - 46	Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki kominowe, proste słupki, części balustrad itp) o objętości elementu do 0.03 m ³	szt		
d.2		2	szt	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
19	TZKNBK VIII	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-	m ²		
d.2	01-02	wap.(komin) 28.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
20	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci	m ²		
d.2	0802-02	do 60% i pow. ponad 50 m2 873.80	m ²	873.800	
				RAZEM	873.800
21	KNR 0-15	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na	m		
d.2	0521-02	dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 18.33-19.5 cm 80.50	m	80.500	
				RAZEM	80.500
22	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 80,50 x 2 = 161,00 m	m		
d.2	0104-01	161.00	m	161.000	
				RAZEM	161.000
23	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
d.2	0104-04	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie	szt.		
d.2	0104-05	26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
25	TZKNBK V -	Uzupełnienie wywietrzników	szt.		
d.2	141	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
26	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
d.2	1016-07	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR-W 2-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 1.25-1.5 m2	m ²		
d.2	1016-05	12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej (pas nadrynno-	m ²		
d.2	0506-02	wy122,15 x 0,30 = 36,65 m2 36.65	m ²	36.650	
				RAZEM	36.650
29	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0508-02	51.00	m	51.000	
				RAZEM	51.000
30	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0510-02	22.10	m	22.100	
				RAZEM	22.100
31	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.2	0508-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej (wiatrownice)	m ²		
d.2	0506-02	15.40	m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
33	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej (kominy)	m ²		
d.2	0506-01	8.20	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
34	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kosze dachowe	m ²		
d.2	0506-02	i obróbki przyścienne) 12.40	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
	3 Elewacje				
35	TZKNBK VIII	Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy	m ²		
d.3	06-03 analo-	wapiennej o pow.ponad 5 m2	m ²	947.300	
	gia	947.30			
				RAZEM	947.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	TZKNBK IV - 509 anologia	Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie wapiennej 1/4x1 ceg. (pogłębienie pęknięć ścian sali balowej)	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
37 d.3	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, krutek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły (klamrowanie pęknięć w ścianach)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
38 d.3	TZKNBK VIII 02-24	Tynk zewn.cem.-wap. kat. II z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m ²		
		947.30	m ²	947.300	
				RAZEM	947.300
39 d.3	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie elewacji farbą silikonową z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie	m ²		
		947.30	m ²	947.300	
				RAZEM	947.300
40 d.3	TZKNBK VIII 03-78	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 10 cm z przygotowaniem zaprawy (gzymsy i opaski okienne)	m		
		35.20	m	35.200	
				RAZEM	35.200
41 d.3	TZKNBK XV 0107-01	Malowanie farbą silikatową profilu ciagnionych z zagruntowaniem - do 5 cm (gzymsy i opaski okienne)	m ²		
		35.20	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
42 d.3	TZKNBK VIII 03-83	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 35 cm z przygotowaniem zaprawy (gzymsy wieńczące)	m		
		73.46	m	73.460	
				RAZEM	73.460
43 d.3	TZKNBK XV 0107-04	Malowanie farbą silikatową profilu ciagnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm (gzyms wieńczący)	m ²		
		25.70	m ²	25.700	
				RAZEM	25.700
44 d.3	TZKNBK V - 253	Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wys.zarusztowanej ściany do 10 m	m ²		
		880.56	m ²	880.560	
				RAZEM	880.560
45 d.3	TZKNBK VIII 03-81	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem zaprawy (gzymsy cokołów)	m		
		117.00	m	117.000	
				RAZEM	117.000
46 d.3	TZKNBK XV 0107-03	Malowanie farbą silikonową profilu ciagnionych z zagruntowaniem - od 10 do 20 cm (gzymsy cokołów) 117,00x0,17=19,90m ²	m ²		
		19.90	m ²	19.900	
				RAZEM	19.900
47 d.3	TZKNBK III - 41	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych profilowanych lub ze spadkiem przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m ³ (parapety parteru i piwnic)	m ³		
		1.30	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
48 d.3	TZKNBK XV 0108-01	Malowanie farbą silikonową wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym (parapety parteru i piwnic)	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
49 d.3	TZKNBK XXIV 1402-01	Balustrada schodowa prosta ze stali kształtowej wypełniona prętami prostymi o dług.do 1.0 m	kg		
		35	kg	35.000	
				RAZEM	35.000
50 d.3	TZKNBK XV 0547-01	Pomalowanie farbą olejną okien,drzwi,bram,krat,balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
51 d.3	TZKNBK II - 202	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyladowaniem na odl. do 1 km	m ³		
		46.00	m ³	46.000	
				RAZEM	46.000
4 Stolarka okiennie - drzewiowa					
52 d.4	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² (sala balowa i mieszkania parteru)	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.4	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 (mieszkanie na strychu i sala balowa) 12.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
54 d.4	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 (piwnice + 2 na strychu) 13.06	m ² m ²	 13.060	
				RAZEM	13.060
55 d.4	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (piwnice) 4.26	m ² m ²	 4.260	
				RAZEM	4.260
56 d.4	KNR-W 2-02 1037-02	Drzwi piwniczne deskowe pełne 2.20	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
5 Kanaly wentylacyjne					
57 d.5	TZKNBK IV - 501	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w murach z cegły na zaprawie cem.-wap. grub. 1 ceg. 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
58 d.5	TZKNBK IV - 507 Analogia	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
59 d.5	KNR 0-13 0228-03 Analogia	Rurociągi o śr. 110 mm (kanały i piony wentylacyjne) 60.00	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
60 d.5	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
61 d.5	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
6 Wzmocnienie fundamentów sali balowej					
62 d.6	TZKNBK II - 57	Wykop wąskoprzestrzenny o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 2 m w gruncie suchym kat. I-II 25.75	m ³ m ³	 25.750	
				RAZEM	25.750
63 d.6	TZKNBK IV - 09	Pogłębienie (podbicie) istniejących fundamentów z cegły przez wyk.wykopu odcinkami do 1 m, podmurowanie na zapr.cem., ułożenie izol. z 2 warstw papy i podklinow. 4.30	m ³ m ³	 4.300	
				RAZEM	4.300
7 Osuszenie fundamentów					
64 d.7	TZKNBK II - 54	Wykop wąskoprzestrzenny o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1 m w gruncie suchym kat. I-II 133.13	m ³ m ³	 133.130	
				RAZEM	133.130
65 d.7	KNR-W 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 86.00	m ² m ²	 86.000	
				RAZEM	86.000
66 d.7	KNR 0-29 0641-04	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 86.00	m ² m ²	 86.000	
				RAZEM	86.000
67 d.7	KNR-W 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II 134.22	m ³ m ³	 134.220	
				RAZEM	134.220
68 d.7	KNR-W 2-25 0405-02	Nawierzchnie żwirowe gr.20 cm w gruncie nieprzepuszczalnym - budowa 48.20	m ² m ²	 48.200	
				RAZEM	48.200
8 Remont schodów i podłóg					
69 d.8	TZKNBK XII 0412-85	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - stopnie (schody wewnętrzne) 37	szt. szt.	 37.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	37.000
70 d.8	TZKNBK XII 0416-92	Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych w policzkach w wykonaniu prostym gładkie o przekroju okrągłym kwadratowym lub prostokątnym (schody wewnętrzne) 72	szt. szt.	 72.000	
				RAZEM	72.000
71 d.8	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (schody zewnętrzne i podesty) 77.50	m ² m ²	 77.500	
				RAZEM	77.500
72 d.8	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (schody zewnętrzne i podesty) 77.50	m ² m ²	 77.500	
				RAZEM	77.500
73 d.8	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² (podesty schodów zewnętrznych) 25.10	m ² m ²	 25.100	
				RAZEM	25.100
74 d.8	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 52.40	m ² m ²	 52.400	
				RAZEM	52.400
75 d.8	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 27.20	m m	 27.200	
				RAZEM	27.200
76 d.8	TZKNBK V - 068	Podłoga z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm z przycięciem stylów i ostruganiem jednej strony (strych 14 m ² i sala balowa 92 m ²) 106.00	m ² m ²	 106.000	
				RAZEM	106.000
77 d.8	NNRNKB 202 2702-02 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm (sala balowa) 15.00	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000