

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Remont w wc				
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0821-08	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
2	KNR-W 4-01	Oczyszczenie i ułożenie płytek	m ²		
d.1	0821-09	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
3	KNR-W 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-02	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
4	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
d.1	202 2802-04	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
5	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1	0830-03	14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (likwidacja zacieków sufitu)	m ²		
d.1	1204-08	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitu	m ²		
d.1	1510-03	14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1105-01	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1	1130-01	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
11	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
d.1	202 2805-05	5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
d.1	0220-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
d.1	0223-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³	kpl.		
d.1	0121-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2	kpl.		
d.1	0516-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0509-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł (obsadzenie lustra)	szt.		
d.1	0324-01	1	szt.	1.000	
	analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-03 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-03 0602-02	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania na drewnie	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Remont sali					
21	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufit)	m ²		
d.2		45.00	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
22	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2		43.00	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
23	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na gładko	m ²		
d.2		43.00	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
24	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.2		43.00	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
25	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
d.2		43.00	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
26	KNR 4-03 0603-01 ana- logia	Wymiana świetlówek	szt.		
d.2		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty-kiem ochronnym	szt.		
d.2		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Remont kuchni oraz kąpiel relaksu					
29	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.3		43.00	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
30	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.3		43.00	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
31	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.3		55.00	m	55.000	
				RAZEM	55.000
32	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-chu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3		43.00	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
33	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.3		4.3	m ³	4.300	
				RAZEM	4.300
34	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na gładko	m ²		
d.3		43	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
35	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.3		43	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 43.00	m ² m ²	 43.000	
				RAZEM	43.000
37 d.3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
38 d.3	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
39 d.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem ścian i sufitu 128.00	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
40 d.3	KNR 4-03 0603-01 analogia	Wymiana świetlówek 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
41 d.3	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uzimającym 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
42 d.3	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

