

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane'	m ³	0.0252		0.0252			
2.	bednarka ocynkowana FeZn 25x4	kg	245.7936		245.7936			
3.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	123.0600		123.0600			
4.	inwentaryzacji geodezyjna powykonawcza	kpl	1.0000		1.0000			
5.	kabel NAYY-J 4x25	m	446.0000		446.0000			
6.	koszty związane z zajęciem i zabezpieczeniem miejsca prac	kpl	1.0000		1.0000			
7.	krawężniki iglaste	m ³	0.0504		0.0504			
8.	lepik asfaltowy	kg	4.7520		4.7520			
9.	materiały do odbudowy nawierzchni dróg po liniach nN'	kpl.	1.0000		1.0000			
10.	opaski kablowe typu OKi	szt	41.5400		41.5400			
11.	oprawa oświetleniowa LED30	kpl.	5.0000		5.0000			
12.	oprawa oświetleniowa LED34	kpl.	5.0000		5.0000			
13.	piasek zasypowy	m ³	29.7920		29.7920			
14.	pręt uziomowy stalowy pomiedziowany fi 17, 2mm x 3m komplet	szt	21.9780		21.9780			
15.	przewód DY 6mm ²	m	5.7200		5.7200			
16.	przewód YDY 3x2,5mm ²	m	114.4000		114.4000			
17.	roztwór asfaltowy	kg	0.6072		0.6072			
18.	rura termokurczliwa czteropalczatka AK 4 6-35	szt	88.0000		88.0000			
19.	rury osłonowe z HDPE75 (odporne na UV)	m	15.6000		15.6000			
20.	rury przepustowe z HDPE75 (gładkie-N750)	m	12.4800		12.4800			
21.	rury przepustowe z HDPE75 (karbowane-L250)	m	4.1600		4.1600			
22.	rury przepustowe z HDPE75 (karbowane-N450)	m	10.4000		10.4000			
23.	słup oświetlenia ulicznego 08/60/4 stalowy ocynkowany o grubości ścianki min. 4mm, stożkowy-okrągły o średnicy wierzchołka 60mm, o wysokości H1=8m nad gruntem do montażu w gruncie z zabezpieczeniami bezpiecznikowymi opraw i złączami	szt.	11.0000		11.0000			
24.	szafa oświetleniowa SO	kpl	1.0000		1.0000			
25.	uchwyty do rury plus kotwy i żywica	szt	16.0000		16.0000			
26.	uszczelniająca kształtka termokurczliwa 75	szt	16.0000		16.0000			
27.	wysięgnik o długości 1,1m i wysokości 1m	szt.	11.0000		11.0000			
28.	złącza krzyżowe	szt	12.0000		12.0000			
29.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie: