

Gmina Radowo Małe

Radowo Małe 21

72-314 Radowo Małe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Radowo Małe”

Pytanie 1.

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną w dniu 26.01.2024r. na terenie budowy „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gildnica” stwierdzono brak istniejącej nawierzchni z kamienia na odcinku A.

Brakujący odcinek istniejącej nawierzchni z kamienia, znajduje się od skrzyżowania z odcinkiem „B” do końca odcinka „A” o długości 175 mb (na którym zaprojektowano tylko wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni z kamienia, odcinek „A”).

Prosimy o informację, jaka należy wykonać nową konstrukcję drogi na brakującym odc. 175 m, odcinek „A”.

Odp.

Odcinek A od skrzyżowania z odcinkiem B do końca odcinka A o długości 175 m należy wykonać w technologii odcinka B.

W związku z tym należy dokonać niezbędnej kalkulacji.

Pytanie 2.

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną w dniu 26.01.2024r. na terenie budowy „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gildnica” stwierdzono zaniżenia i lokalne brak istniejącej nawierzchni z kamienia na odcinku „A”.

Prosimy o informację, czym należy wypełnić i wyrównać lokalne ubytki na odcinku „A”.

Odp.

Lokalne zaniżenia i ubytki nawierzchni na odcinku A należy uzupełnić kruszywem łamanym 0/31,5mm o średniej grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu oraz tłuczniem sortowanym o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu w ilości około 64 m³.

Wójt Gminy Radowo Małe